D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：凤凰西路与新光巷交叉口西南侧商业项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	凤凰西路与新光巷交叉口西南侧商业项目-土建	2655436.44		54659.00
合计		2655436.44		54659.00

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.2 单项工程投标报价汇总表

工程名称：凤凰西路与新光巷交叉口西南侧商业项目-土建

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	邻里中心-地上	767537.93		13146.20
2	邻里中心-地下室	1887898.51		41512.80
合计		2655436.44		54659.00

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：邻里中心-地上　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	688722.98	
1.1	定额人工费	63723.65	
1.2	定额机械费		
1.3	综合费	16633.06	
2	措施项目费	2294.06	
3	不可竞争费	13146.20	
3.1	安全文明施工费	13146.20	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	63374.69	
工程造价=1+2+3+4+5		767537.93	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：邻里中心-地上　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	屋面						**405004.87**			
1	010902001002	屋面卷材防水	3厚SBS改性沥青防水卷材 (2道)	m2	2309.110	75.00	173183.25	15517.22		
2	010902001001	屋面卷材防水	4厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(含阻根剂)+3厚SBS改性沥青防水卷	m2	1042.070	96.89	100966.16	7002.71		
3	010902002001	屋面涂膜防水	2厚高聚物改性沥青防水涂料上翻300	m2	3013.020	43.43	130855.46	15607.44		
		分部小计					405004.87			
	0111	**楼地面装饰工程**					**283718.11**			
4	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚氨酯	m2	633.300	48.17	30506.06	1703.58		
5	010903002002	墙面涂膜防水（增加）	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	6320.820	40.06	253212.05	23892.70		
		分部小计					283718.11			

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：邻里中心-地下室　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	1682455.17	
1.1	定额人工费	201225.42	
1.2	定额机械费		
1.3	综合费	52349.99	
2	措施项目费	8049.01	
3	不可竞争费	41512.80	
3.1	安全文明施工费	41512.80	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	155881.53	
工程造价=1+2+3+4+5		1887898.51	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：邻里中心-地下室　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0109	屋面及防水工程					1406132.30			
1	010904001001	底板防水	1、2厚橡胶沥青非固化防水涂层	m2	6180.000	45.95	283971.00	51046.80		
2	010904001005	底板防水	1、4厚SBS改性沥青卷材防水	m2	6180.000	49.01	302881.80	31147.20		
3	010904001002	外墙防水	1、2厚橡胶沥青非固化防水涂层	m2	1846.130	45.95	84829.67	15249.03		
4	010904001006	外墙防水	1、4厚SBS改性沥青卷材防水	m2	1846.130	49.01	90478.83	9304.50		
5	010904001003	顶板防水（非种植）	1、2厚橡胶沥青非固化防水涂层	m2	1682.800	45.95	77324.66	13899.93		
6	010904001007	顶板防水（非种植）	1、4厚SBS改性沥青卷材防水	m2	1682.800	49.01	82474.03	8481.31		
7	010904001008	顶板防水（种植）	1、2厚橡胶沥青非固化防水涂层	m2	4260.580	45.95	195773.65	35192.39		
8	010904001004	顶板防水（种植）	1、4厚SBS改性沥青耐根穿刺卷材防水	m2	4260.580	67.69	288398.66	21473.32		
		分部小计					1406132.30			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					276322.87			
9	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚氨酯	m2	5736.410	48.17	276322.87	15430.94		
		分部小计					276322.87			