

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：20#、21#楼电梯工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	03010700100 1	电梯	1、名称：客梯 （消防电梯/担架电梯） 2、型号：客梯 3、开门型式：中分门 4、层数：17 5、站数：17 6、提升高度、速度：1.75m/s 7、井道尺寸：2000*2150mm 8、载重量：1050kg 9、包含大小电梯门套等、其中电梯门套采用不锈钢材质；电梯采用无障碍设施设计，，详见国12J926第G2页 10、电梯参数要求见图纸，施工前按厂家提供的电梯土建设计图进行调整，业主、经设计人员认可后方可施工 11、图中预留孔洞大小、定位待电梯厂家一一确定，本次投标人综合考虑报价 12、电梯迫降调试及联运调试、检测等 13、对讲专用电话、监控、电梯控制箱、电梯控制箱进线及电梯控制箱至电梯的电缆，机房空调等； 14、包含电梯预埋件等 15、未尽事宜：具体见图纸	部	2					



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 20#、21#楼电梯工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	03010700100 2	电梯	1、名称:客梯(无障碍电梯) 2、型号:客梯 3、开门型式:中分门 4、层数:17 5、站数:17 6、提升高度、速度:1.75m/s 7、井道尺寸:2000*2150mm 8、载重量:1050kg 9、包含大小电梯门套等、其中电梯门套采用不锈钢材质;电梯采用无障碍设施设计,,详见国12J926第G2页 10、电梯参数要求见图纸,施工前按厂家提供的电梯土建设计图进行调整,业主、经设计人员认可后方可施工 11、图中预留孔洞大小、定位待电梯厂家一一确定,本次投标人综合考虑报价 12、电梯迫降调试及联运调试、检测等 13、对讲专用电话、监控、电梯控制箱、电梯控制箱进线及电梯控制箱至电梯的电缆,机房空调等; 14、包含电梯预埋件等 15、未尽事宜:具体详见图纸、	部	2					



